

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

*Uzavřené dne 6. 8. 2025 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) na akci „Kanalizace v ul. Svatojakubská - Náchodská“*

Číslo smlouvy objednatele: **2025/ROM/09**

## Čl. 1 Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Město Červený Kostelec</b>
Adresa sídla:	Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený:	starostou města – Tomášem Prouzou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu:	9005-1428551/0100; 2911338319/0800
IČO:	0027 2566

(dále jen "objednatel").

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí</b>
Adresa sídla/místa podnikání:	Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí
Zastoupený:	Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	162414310/0300
IČO:	45537186
DIČ:	CZ45537186

(dále jen "zhotovitel").

## Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy, na základě které se v souladu s ustanovením 4.4 a 4.5 původní SoD mění celková cena díla.
- 2.2 Důvodem změny závazku ze smlouvy dle odstavce 2.1 jsou dodatečné stavební práce, požadované objednatelem a nutnost provedení některých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a dále neprovedení některých prací, jejichž provedení nebylo potřebné.
- 2.3 Popis výše uvedených změn včetně jejich odůvodnění obsahují přílohy tohoto Dodatku č. 1 – Změnový list č.1 a 2 včetně výkazů výměr, oceněných dle ustanovení 4.5 původní SoD.
- 2.4 V návaznosti na ustanovení 4.4 a 4.5 původní SoD se dále analogicky k ustanovení 3.3. původní SoD mění termín dokončení díla. Důvodem jsou nezbytné změny v provedení díla, schválené objednatelem a popsané ve změnových listech č. 1 a 2. Tyto změnové listy jsou součástí tohoto Dodatku č.1 k SoD.

### Čl. 3 Doba plnění

3.1 Bod 3.1 původní SoD se mění takto:

Závazný termín dokončení díla: **do 12.12.2025**

### Čl. 4 Cena díla

4.1 Bod 4.2 původní SoD se mění takto:

Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši:

**Celková cena za provedení díla dle této smlouvy:**

**Cena bez DPH: 4 100 707,66 Kč**

**DPH: 861 148,61 Kč**

-----  
**Cena celkem včetně DPH: 4 961 856,27 Kč**

4.2 Celková hodnota méně prací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 354 082,16 Kč bez DPH. Celková hodnota více prací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 1 509 112,99 Kč bez DPH. Ve vztahu k nabídkové ceně představuje tento Dodatek č. 1 její zvýšení o částku 1 155 030,83 Kč bez DPH.

### Čl. 5 Závěrečná ujednání

5.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5.2 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a obsahuje bez příloh 2 strany textu. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba oprávněná jednat jejím jménem a připojit uznávaný elektronický podpis.

5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Červený Kostelec dne 19. 11. 2025 usnesením č.RM-2025/20/02.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně oceněného výkazu výměr

Příloha č. 2 – Změnový list č.2 včetně oceněného výkazu výměr

V Jamném nad Orlicí

V Červeném Kostelci

**Za zhotovitele:**

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Michal Mikyska, MBA  
Jednatel

.....  
Tomáš Prouza  
starosta

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo: 1</b>
<b>Zhotovitel:</b>	VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí IČ 45537186	
<b>Investor:</b>	Město Červený Kostelec Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec IČ 00272566	Datum: 19. 11. 2025
<b>Název akce:</b>	<b>Kanalizace v ul. Svatojakubská - Náchodská</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>Při provádění prací byla zjištěna vyšší třída těžitelnost. Na stoce A 497,48 m<sup>3</sup> tř. 6 místo tř. 4. Na stoce A1 69,47 m<sup>3</sup> tř. 6 místo tř.4. Vzhledem k tomu nebylo třeba rýhy pažit.</p> <p>V úseku mezi šachty Š1 a Š2 nebude rýha vyspravena asfaltem, pouze štěrkodrtí. Dále budou napojeny dvě stávající uliční vpusti.</p> <p>Podrobný rozsah změn je uveden ve změnovém rozpočtu a SD.</p>		
<b>Přílohy:</b>		
Změnový rozpočet č. 1		

Cena dle SOD bez DPH:		<b>2 945 676,83 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH: - <b>354 082,16 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>+ 1 094 051,91 Kč</b>	
Absolutní hodnota cenové změny bez DPH: <b>1 448 134,07 Kč</b>	Výsledné cenové navýšení bez DPH: <b>739 969,75 Kč</b>	
Cena dle změnového listu celkem bez DPH:		<b>3 685 646,58 Kč</b>
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>12.12.2025</b>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19. 11 2025	Datum: 19. 11. 2025	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599/25  
Stavba: **kanalizacev ul. Svatojakubská - Náchodská změny**

KSO:  
Místo: k.ú. Červený Kostelec

CC-CZ:  
Datum: 19.11.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

IC: 45537186  
DIČ: CZ45537186

Projektant:  
Lucie Brandová, DiS.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>739 969,75</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>739 969,75</b>	<b>155 393,65</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>895 363,40</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599/25

**Stavba:** kanalizacev ul. Svatojakubská - Náchodská změny

Místo: k.ú. Červený Kostelec

Datum: 19.11.2025

Zadavatel:

Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>739 969,75</b>	<b>895 363,40</b>
SO 01	Stoka A	668 858,29	809 318,53
SO 02	Stoka A1	60 484,81	73 186,62
SO 03	Přípojky	10 626,65	12 858,25
<b>z toho:</b>			
	méněpráce	-354 082,16	-428 439,41
	vícepráce	1 094 051,91	1 323 802,81
	kontrola	739 969,75	895 363,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - inachodská  
změny

Objekt:  
**SO 01 - Stoka A**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Projektant:

Lucie Brandová, DiS.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45537186

DIČ:

CZ45537186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**668 858,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	668 858,29	21,00%	140 460,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**809 318,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - inachodská  
změny

Objekt: **SO 01 - Stoka A**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Datum: 19.11.2025  
Projektant: Lucie Brandová, DiS.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**668 858,29**

HSV - Práce a dodávky HSV	668 858,29
1 - Zemní práce	670 745,89
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-28 350,18
8 - Trubní vedení	36 204,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 705,32
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-36,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: kanalizace ul. Svatojakubská - inženýrská  
změny

Objekt: **SO 01 - Stoka A**

Místo:   
Zadavatel:   
Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Datum: 19.11.2025  
Projektant: Lucie Brandová, DiS.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**668 858,29**

D HSV Práce a dodávky HSV 668 858,29

D 1 Zemní práce 670 745,89

8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-497,480	420,00	-208 941,60
XX	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	400,380	1 386,00	554 926,68
XX	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	97,100	3 231,00	313 730,10
9	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-883,450	60,00	-53 007,00
10	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-883,450	20,00	-17 669,00
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,500	130,00	2 145,00
21	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	31,350	645,00	20 220,75
XX	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 842,000	20,88	59 340,96

D 5 Komunikace pozemní -28 350,18

30	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	-21,510	720,00	-15 487,20
31	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	-21,510	49,00	-1 053,99
32	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-21,510	24,00	-516,24
33	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-21,510	525,00	-11 292,75

D 8 Trubní vedení 36 204,00

38	M	ELM.HSRR1630 25R	Trubka kanalizační SN 16 DN/OD 250x3000 mm PVC	kus	14,000	2 586,00	36 204,00
----	---	------------------	--	-----	--------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 705,32

67	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-43,020	65,80	-2 830,72
68	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	-43,020	159,80	-6 874,60

D 998 Přesun hmot -36,10

73	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,021	334,00	-6,86
74	K	998274126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	-0,021	285,00	-5,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,021	938,00	-19,27
76	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	-0,021	200,00	-4,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - inachodská  
změny

Objekt:  
**SO 02 - Stoka A1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Projektant:

Lucie Brandová, DiS.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45537186

DIČ:

CZ45537186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**60 484,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 484,81	21,00%	12 701,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 186,62**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - inachodská  
změny

Objekt: **SO 02 - Stoka A1**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Datum: 19.11.2025  
Projektant: Lucie Brandová, DiS.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 484,81**

HSV - Práce a dodávky HSV	60 484,81
1 - Zemní práce	60 706,02
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	-221,21
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: kanalizace ul. Svatojakubská - inženýrská  
změny

Objekt: **SO 02 - Stoka A1**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Datum: 19.11.2025  
Projektant: Lucie Brandová, DiS.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 484,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 60 484,81

D 1 Zemní práce 60 706,02

6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-69,470	420,00	-29 177,40
XX	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídě těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	69,470	1 386,00	96 285,42
7	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-213,400	20,00	-4 268,00
8	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-213,400	10,00	-2 134,00

D 998 Přesun hmot -221,21

47	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,126	334,00	-42,05
48	K	998274126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	-0,126	285,00	-35,88
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,126	938,00	-118,10
50	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	-0,126	200,00	-25,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - inachodská

změny

Objekt: **SO 03 - Přípojky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Projektant:

Lucie Brandová, DiS.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

45537186

DIČ:

CZ45537186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**10 626,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 626,65	21,00%	2 231,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 858,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - inachodská  
změny

Objekt: **SO 03 - Přípojky**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Datum: 19.11.2025  
Projektant: Lucie Brandová, DiS.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 626,65**

HSV - Práce a dodávky HSV	10 626,65
1 - Zemní práce	-562,50
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	11 199,00
998 - Přesun hmot	-9,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: kanalizace ul. Svatojakubská - inženýrská  
změny

Objekt: **SO 03 - Přípojky**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Datum: 19.11.2025  
Projektant: Lucie Brandová, DiS.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 626,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 10 626,65

D 1 Zemní práce -562,50

7	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-37,500	10,00	-375,00
8	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-37,500	5,00	-187,50

D 8 Trubní vedení 11 199,00

26	M	ELM.HSRR1630 15R	Trubka kanalizační SN 16 DN/OD 160x3000 mm PVC	kus	1,000	1 199,00	1 199,00
28	M	642873195R	Soubor tvarovek (odbočky, navrtávací sedla, kolena, ...) D + M	soub	2,000	5 000,00	10 000,00

D 998 Přesun hmot -9,85

34	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,006	334,00	-1,87
35	K	998274126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	-0,006	285,00	-1,60
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,006	938,00	-5,26
37	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	-0,006	200,00	-1,12

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo: 2</b>
<b>Zhotovitel:</b>	VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí IČ 45537186	
<b>Investor:</b>	Město Červený Kostelec Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec IČ 00272566	Datum: 19. 11. 2025
<b>Název akce:</b>	<b>Kanalizace v ul. Svatojakubská – Náchodská</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Z podnětu investora bylo v rámci stavby při využití zemních prací pro kanalizaci zrealizováno rozšíření vodovodního řadu včetně dvou vodovodních přípojek pro nové RD.  Podrobný rozsah změn je uveden ve změnovém rozpočtu a SD.		
<b>Přílohy:</b>		
Změnový rozpočet č. 2 – Vodovod		

Cena dle SOD a ZL1 bez DPH:		<b>3 685 646,58 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0 Kč</b>	<b>+ 415 061,08 Kč</b>	
Absolutní hodnota cenové změny bez DPH:	Výsledné cenové navýšení bez DPH:	
<b>415 061,08 Kč</b>	<b>415 061,08 Kč</b>	
Cena dle změnového listu celkem bez DPH:		<b>4 100 707,66 Kč</b>
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 12.12.2025</b>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19. 11 2025	Datum: 19. 11. 2025	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 599/25  
Stavba: kanalizacev ul. Svatojakubská - Náchodská

KSO:  
Místo: k.ú. Červený Kostelec

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

IČ: 45537186  
DIČ: CZ45537186

Projektant:  
Lucie Brandová, DiS.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>415 061,08</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>415 061,08</b>	<b>87 162,83</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>502 223,91</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599/25

**Stavba:** kanalizacev ul. Svatojakubská - Náchodská

Místo: k.ú. Červený Kostelec

Datum: 24. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>415 061,08</b>	<b>502 223,91</b>
SO 03	Vodovod	415 061,08	502 223,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kanalizacev ul. Svatojakubská - Náchodská

Objekt:

**SO 03 - Vodovod**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Projektant:

Lucie Brandová, DiS.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

45537186

DIČ:

CZ45537186

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**415 061,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	415 061,08	21,00%	87 162,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**502 223,91**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

kanalizacev ul. Svatojakubská - Náchodská

Objekt:

**SO 03 - Vodovod**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**415 061,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

409 561,08

1 - Zemní práce	150 988,72
4 - Vodorovné konstrukce	11 521,98
8 - Trubní vedení	243 285,88
998 - Přesun hmot	3 764,50
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>5 500,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

kanalizace ul. Svatojakubská - Náchodská

Objekt:

**SO 03 - Vodovod**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**415 061,08**

D HSV

Práce a dodávky HSV

409 561,08

D 1

Zemní práce

150 988,72

1	K	131201100R	Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"sonda: ks" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	6,750	145,00	978,75
	VV		"sejmutí ornice" 50,00*0,90*0,15		6,750		
	VV		Součet		6,750		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.</i>				
	VV		"dny x hodiny" 5*8				
	VV		Součet				
4	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,200	436,00	523,20
	VV		"ks x (délka x šířka x hloubka)" 1*(1*0,80*1,50)		1,200		
	VV		Součet		1,200		
5	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	52,200	380,00	19 836,00
	VV		"rýha" 87,00*0,80*1,80		104,400		
	VV		Součet		104,400		
	VV		"50% zeminy tř. 3" 104,4*0,50		52,200		
	VV		Součet		52,200		
6	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	52,200	420,00	21 924,00
	VV		"rýha" 87,00*0,80*1,80		104,400		
	VV		Součet		104,400		
	VV		"50% zeminy tř. 4" 104,4*0,50		52,200		
	VV		Součet		52,200		
	VV		"délka x hloubka" (97,00*2,20)		213,400		
	VV		Součet		213,400		
	VV		213,40		213,400		
	VV		Součet		213,400		
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	25,333	39,70	1 005,72
	VV		"zemina skládka" (7,83+35,235+7,4)/2		25,333		
	VV		Součet		25,333		
10	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	25,333	56,80	1 438,91
	VV		"zemina skládka" (7,83+35,235+7,4)/2		25,333		
	VV		Součet		25,333		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,333	220,00	5 573,26
	VV		"zemina skládka" (7,83+35,235+7,4)/2		25,333		
	VV		Součet		25,333		
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25,333	220,00	5 573,26
	VV		"zemina skládka" (7,83+35,235+7,4)/2		25,333		
	VV		Součet		25,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,333	138,00	3 495,95
	VV		"zemina skládka" (7,83+35,235+7,4)/2		25,333		
	VV		Součet		25,333		
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	25,333	179,00	4 534,61
	VV		"zemina skládka" (7,83+35,235+7,4)/2		25,333		
	VV		Součet		25,333		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,465	18,20	918,46
	VV		"uložení zeminy" (7,83+35,235+7,4)		50,465		
	VV		Součet		50,465		
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,930	100,00	10 093,00
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 2" 50,465*2		100,930		
	VV		Součet		100,930		
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,335	130,00	7 973,55
	VV		"zásyp" 104,4-7,83-35,235		61,335		
	VV		Součet		61,335		
18	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	14,060	635,00	8 928,10
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 1,9" 37*0,8*0,25*1,90		14,060		
	VV		Součet		14,060		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	35,235	280,00	9 865,80
	VV		"délka x šířka x tloušťka" 87,00*0,80*0,45		35,235		
	VV		Součet		35,235		
20	M	58337303	štěrkopísek frakce 0-8	t	70,470	545,00	38 406,15
	VV		"násobeno váhovým koeficientem 2" 35,235*2		70,470		
	VV		Součet		70,470		
21	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	40,000	123,00	4 920,00
	VV		50,00*0,80		40,000		
	VV		Součet		40,000		
	VV		53,28				
	VV		Součet				
	VV		53,28*0,015 *Přepočtené koeficientem množství				
D 4 Vodorovné konstrukce							11 521,98
24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,830	1 281,00	10 030,23
	VV		"délka x šířka x tloušťka" 87,00*0,80*0,10		7,830		
	VV		Součet		7,830		
22	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,375	3 978,00	1 491,75
	VV		0,375		0,375		
	VV		Součet		0,375		
D 8 Trubní vedení							243 285,88
23	K	891379111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300	kus	1,000	1 431,00	1 431,00
27	M	HWL.523031515 016R	Navrtávací pas HAKU s přír. 315/150	kus	1,000	26 392,00	26 392,00
25	K	857242122.1	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	963,00	1 926,00
26	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	3 636,00	3 636,00
28	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	4 383,00	4 383,00
32	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 017,00	1 017,00
32	M	55253641	přechod přírubový, práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	2,000	2 952,00	5 904,00
33	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 449,00	1 449,00
34	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	1,000	4 617,00	4 617,00
53	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 377,00	1 377,00
54	M	HWL.400110000 016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100	kus	1,000	7 221,01	7 221,01
55	M	HWL.950110000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 296,97	2 296,97
53	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 800,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	AVK.31150	Soupě přírubové typ 3.1, DN 150, stavební délka F4, PN 10/16	kus	1,000	14 074,81	14 074,81
55	M	HWL.950112515003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 296,97	2 296,97
56	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
57	M	HWL.K24108012516	Hydrant podzemní DN 80, 1250 mm K241	kus	1,000	17 935,00	17 935,00
58	M	28326001	Obal drenážní k hydrantům	ks	1,000	1 152,00	1 152,00
65	K	899R001	Spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
66	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	1 377,00	2 754,00
67	M	42291453	POKLOP ULIČNÍ PŘÍPOJKOVÝ	kus	2,000	1 773,00	3 546,00
69	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 413,00	1 413,00
70	M	HWL.1750KAS10002	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	1,000	2 132,77	2 132,77
71	M	HWL.348100000001	PODKLAD. DESKA	kus	1,000	221,05	221,05
72	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 818,00	1 818,00
73	M	HWL.1950KAS10002	POKLOP ULIČNÍ HYDRANTOVÝ	kus	1,000	3 896,53	3 896,53
74	M	HWL.348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000	904,46	904,46
76	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	95,700	50,22	4 806,05
76	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	2,000	1 287,00	2 574,00
14	M	HWL.525011005416	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 110-2"	kus	2,000	2 356,31	4 712,62
76	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	2,000	1 395,00	2 790,00
14	M	HWL.268100100016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	kus	2,000	2 678,00	5 356,00
14	M	HWL.622104006416	PRIP. TVAR. 6221 ISO 6/4"-40	kus	1,000	704,00	704,00
14	M	HWL.622103206416	PRIP. TVAR. 6221 ISO 6/4"-32	kus	1,000	509,00	509,00
14	M	HWL.960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	kus	2,000	1 400,78	2 801,56
65	K	879171911	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	1,000	649,80	649,80
13	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	87,000	162,90	14 172,30
13	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	87,000	162,90	14 172,30
14	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	88,305	314,10	27 736,60
19	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	15,000	339,30	5 089,50
20	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	15,000	466,20	6 993,00
44	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	372,60	745,20
45	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000	1 359,00	2 718,00
19	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	340,20	340,20
20	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 395,00	1 395,00
25	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	87,000	20,88	1 816,56
26	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	87,000	39,96	3 476,52
29	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	8 334,00	16 668,00
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	90,000	15,39	1 385,10
D	998		Přesun hmot				3 764,50
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,308	938,00	3 102,90
50	K	998276126	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 1000 do 2000 m	t	3,308	200,00	661,60
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 500,00
51	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby, včetně zaměření spojů a lomů	soub	1,000	5 500,00	5 500,00